



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
“Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2 тел 0301/6-23-95; ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

3-10 6624  
1017

**Относно:** Постъпило искане за разяснение по условията на обществена поръчка с предмет: “Преустройство и ремонт на Кардиологично отделение с обособяване на структура за Инвазивна кардиология в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД - гр.Смолян“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,**

В отговор на постъпило искане относно разяснение по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Преустройство и ремонт на Кардиологично отделение с обособяване на структура за Инвазивна кардиология в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД - гр.Смолян“, публикувана обява №312/26.09.2017 год. на изпълнителния директор на МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД, гр.Смолян, пояснявам следното:

**Въпрос:**

Констатирам липса или непълнота на приложени спецификации и чертежи на инсталациите за медицинските газове и терминали, (които са част от предмета на поръчката) предоставени на адреса на профила на купувача <http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index> Моля, пропуснатите документи да бъдат предоставени.

**Отговор:**

В инвестиционния проект към обявата в част архитектура и част ОВК, както и в количествената сметка е налична необходимата информация.

За по-голяма яснота предоставяме следното разяснение:

В МБАЛ Смолян е налична централизирана система за доставка на медицински газове. В сектор Б на кардиологичното отделение, в седем от осемте болнични стаи е изпълнена инсталация за медицински газове. Над всяко болнично легло са монтирани изводи за кислород и вакуум, като тръбната разводка е изпълнена открито, с медни тръби ф10 и ф12. В коридора е наличен вертикален клон за всички видове газове с разпределително табло.

С настоящия проект се предвижда подмяна на инсталацията поради нейното амортизирано състояние. Болничните стаи ще намалеят до три, а на мястото на четири от съществуващите стаи ще се изпълни сектор за инвазивна кардиология. Над всяко болнично легло, където е имало доставка на газове, ще се монтират нови изводи за кислород и вакуум, а тръбната разводка ще се изпълни със същите диаметри медни тръби, отново открито. В процедурната зала на инвазивния сектор ще се достави кислород и сгъстен въздух чрез открито изпълнена разводка от медни тръби с диаметри ф10 и ф12. Предвиждат се два извода за кислород и четири извода за сгъстен въздух. В коридора тръбната разводка ще се изпълни скрито под обшивка от гипсокартон.

Изпълнението на инсталацията следва да се извърши от сертифицирани специалисти.

Приложено към настоящото разяснение предоставяме като отделен файл конкретни схеми на инсталацията за медицински газове.

**Д-Р ЕМИЛИЯ АПОСТ**

.....  
За изпълнителен директ  
съгласно Заповед №297,

Задачено на основ.

Сп. 2, а2, т.5 от 33/А

Бъде връзку с

Сп. 42, ап. 5 30/П

"Цукеров" АД